



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS**

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JULIANO FERNANDES DA COSTA SILVA

REGIÃO / MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL DES. - SETOP 01-2023 - SINAPI 04-2023 - SUDECAP 02-2023

LOCAL: TRAVESSA BELA VISTA

	ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	1	COMP-001	REPARO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO / ALAMBRADO	M2			R\$ 71,78
		MATED-11267	TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO (DIMENSÕES DA TRAMA: 2X2" [50,8MM] TIPO DA MALHA: LOSANGULAR BITOLA DO FIO : BWG 12 [2,76MM] PESO: 2,85KG/M2)	M2	1,05000	R\$ 41,17	R\$ 43,22
		ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39640	R\$ 24,43	R\$ 9,68
		ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19820	R\$ 24,25	R\$ 4,80
		ED-50367	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,79279	R\$ 17,77	R\$ 14,08
	2	COMP-002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR MODULAR ESPORTIVO EM LED 100W	U			R\$ 530,68
		ORÇAMENTO	REFLETOR MODULAR DE LED, LINHA ESPORTIVA, 100W 90X90	U	1,00000	R\$ 500,00	R\$ 500,00
		21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	U	0,04200	R\$ 3,40	R\$ 0,14
		88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,58880	R\$ 20,02	R\$ 11,78
		88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75850	R\$ 24,74	R\$ 18,76

Assinatura do arquiteto responsável técnico pela elaboração da planilha

Carimbo e assinatura do representante legal