PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

Empreendimento (Nome/Apelido): Pavimentação de vias públicas urbanas - Recapeamento

LOCAL: Ruas João Marçal de Melo ,Rua do Contorno, Rua Joaquim Murtinho e Rua Bela Vista

MEMORIA DE CÁLCULO DO RECAPEAMENTO ÁREA PAVIMENTADA

ITEM	NOME DAS RUAS				ÁREA A SER PAVIMENTADA	ÁREA M2 A SER PAVIMENTADA
1.00	**Rua do João Marçal de Melo**	**Largura 1 (m)**	**Largura 2 (m)**	**Comprimento (m)**	**Área (m²)**	**Área (m²)**
	TRECHO 1	10,22	9,02	50,00	(((10,22+9,02)*50)/2)= 481,00	481,00
	TRECHO 2	9,02	8,92	50,00	(((9,02+8,92)*50)/2)= 448,50	448,50
	TRECHO 3	8,92	8,77	50,00	(((8,92+8,77)*50)/2) + ((16,66+13,92)*1,49)/2 = 465,03	465,03
	TRECHO 4	8,77	8,45	50,00	(((8,77+8,45)*50,00)/2) + (((9,25+7,20)*1,10)/2) = 439,55	439,55
	TRECHO 5	8,45	8,60	50,00	(((8,45+8,60)*50)/2) + (((10,60+8,23)*1,12)/2) = 436,79	436,79
	TRECHO 6	8,60	8,70	50,00	(((8,60+8,70)*50)/2) = 432,50	432,50
	TRECHO 7	8,70	10,44	48,39	(((8,70+10,44)*48,39)/2) = 463,09	463,09
2.00	**Rua do Contorno**					
	TRECHO 8	11,35	8,53	72,91	(((11,35+8,53)*72,91)/2) = 724,73	724,73
3.00	**Rua Joaquim Murtinho**					
	TRECHO 9	11,32	7,74	70,78	(((11,32+7,74)*70,78)/2) = 674,53	674,53
4.00	**Rua Bela Vista**					
	TRECHO 10	10,21	6,79	72,18	(((10,21+6,79)*72,18)/2) = 613,53	613,53
TOTAIS GERAIS				**564,26**	**5.179,26**	**5.179,26**

Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha Christian Carlos da Silva Teixeira CREA/MG - 253.248

Assinatura do Responsável Técnico: _____