



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PROPONENTE:						FOLHA Nº:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS						SETOP 10/2021	
OBRA:	Pavimentação de vias públicas urbanas - Recapeamento				BDI:	23.81%	
LOCAL: Ruas do Bairro Imidinho							
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.		PREÇO UNIT.		TOTAL
				(UN, PÇ, M²)	SEM BDI	COM BDI	
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA				R\$	1,432.48
1.1	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO NTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	1.00	UN	R\$ 1,157.00	R\$ 1,432.48	R\$ 1,432.48
2	PRE-001	PREPARO DO TERRENO					R\$ 3,891.70
2.1	ED-50274	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS U	20.00	PT	R\$ 82.00	R\$ 101.52	R\$ 2,030.40
2.2	ED-50413	ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA	70.00	M2	21.48	R\$ 26.59	R\$ 1,861.30
3	OBR-003	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS RECAPEAMENTO)					R\$ 986,090.27
3.1	RO-41373	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM	28,850.52	Txkm	R\$ 0.65	R\$ 0.80	R\$ 23,080.41



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PROPONENTE:						FOLHA Nº:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS						SETOP 10/2021	
OBRA:	Pavimentação de vias públicas urbanas - Recapeamento				BDI:	23.81%	
LOCAL: Ruas do Bairro Imidinho							
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.			PREÇO UNIT.	TOTAL
				(UN, PÇ, M²)			
3.2	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	14,425.26	M2	R\$ 1.96	R\$ 2.43	R\$ 35,053.38
3.3	RO-51228	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	14,425.26	M2	R\$ 3.60	R\$ 4.46	R\$ 64,336.65
3.4	RO-14019	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DO AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DAMASSA PRONTA ATÉ APISTA)	144.26	M3	R\$ 965.97	R\$ 1,195.97	R\$ 172,530.63
3.5	RO-14019	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTOS DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTES DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA)	577.01	M3	R\$ 965.97	R\$ 1,195.97	R\$ 690,086.64
3.6	RO-41365	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)	721.27	m3xkm	R\$ 1.12	R\$ 1.39	R\$ 1,002.56
TOTAL GERAL							R\$ 991,414.45

Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha Christian Carlos da Silva Teixeira CREA/MG - 253.248

Assinatura do Responsável Técnico: _____

Local e Data: Pains, Friday, March 11, 2022

Observação : Caso a contrapartida for comprovada mediante serviços de mão de obra, fazer constar os valores na planilha supra, de modo a especificar a execução direta da obra.